

港灣工程鷹架架設撤除參考標準作業數

鋼製鷹架架設撤除 100m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			方塊	L型、中空塊	
吊掛式起重機 或 履帶式起重機	(油) 噸吊	日	0.3	0.3	標準運轉時間
指導員		人	0.6	0.5	
模板工		人	1.4	1.2	
普通作業員		人	3.6	4.2	
鷹架租金		m ²	100	100	建框、支柱、 安裝布框等
雜費					

註 1. 本表適用於陸上施工，海上施工(依浮船塢施工) 另行考量。

- 起重機種類依工地現場條件決定。
- 混凝土搬運的施工方式依起重機時，起重機的機種規格依混凝土搬運。
- 鷹架租金單價依下式

$$\text{各使用材料租金} = 1 \text{張(根、個)} \times \text{1日租金} \times d + 1 \text{張(根、個)} \times \text{基本費}$$

(小數1位捨棄)

d : 鷹架供用日數(日)

鷹架供用日數是基本日數合計加算搬入、出日數。

內鷹架架設撤除 100m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
吊掛式起重機 或 履帶式起重機	(油) 噸吊	日	0.3	標準運轉時間
指導員		人	0.4	
模板工		人	1.1	
普通作業員		人	2.1	
鷹架租金		m ²	100	
雜費				

註 1. 本表只適用於中空塊。

- 起重機種類依工地現場條件決定。
- 混凝土搬運的施工方式依起重機時，起重機的機種規格依混凝土搬運。