

港灣工程陸上防砂墊鋪設參考標準作業數

在陸上部進行防砂墊鋪設，不使用潛水夫船時的標準作業數如下表。

防砂墊鋪設 1日(600m²)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
防砂墊		m ²	660	含加成
吊掛式起重機 或 履帶式起重機	(油)噸吊	日		標準運轉時間
普通作業員		人	9	
雜費		%	0.5	

註：吊掛式或履帶式起重機，可依防砂墊質量、工地現場條件計價1日。

2014 回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈