

水中混凝土工價目表

1. 水中混凝土

在水中打設混凝土是海事工程不可缺的工程，原則上在水中打設混凝土，是在打設時避免與水接觸，因直接將混凝土拋入，其構成水泥、砂、砂礫會分離，混凝土失去原有強度。

水中混凝土打設一般使用導管工法，即使用鋼製導管將混凝土運送至打設位置，導管前端經常置於已打設混凝土內是施工重點。另外有使用幫浦車直接空氣壓送打設工法，另有預壘混凝土及水中不分離性混凝土被開發。

2. 價目表

適用於堤體結構物利用水中混凝土施工工程，價目表如下

種別	細別	估價要素		
水中 混 凝 土 工	鷹架	鷹架架設拆除	鋼製鷹架架設拆除 100m ²	
	模板	模板組裝拆除	鋼製模板組裝拆除 100m ²	
	防漏	防漏墊鋪設	防漏墊鋪設 100m ²	
	水中 混 凝 土	水中 混 凝 土 打 設	水中混凝土打設(套管打設)	10m ³
			套管折舊	1 式
			配管設置拆除	100m
			配管折舊	1 式
		水中混凝土打設(幫浦車直接打設)	10m ³	

回港灣工程施工

回港灣工程估價

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈